



Комунальний Заклад «Свалявський професійний коледж» Закарпатської Обласної Ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик обсягу робіт **«Капітальний ремонт покрівлі будівлі навчальних майстерень в м.Свалява, вул.Шевченка, 53, Мукачівського району, Закарпатської області»** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальний заклад «Свалявський професійний коледж» Закарпатської обласної ради, 02543727

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи («Капітальний ремонт покрівлі будівлі навчальних майстерень в м.Свалява, вул.Шевченка, 53, Мукачівського району, Закарпатської області»).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з Особливостями, UA-2025-04-11-001759-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

3 681 388,60 грн. з ПДВ (Три мільйона шістьсот вісімдесят одна тисяча триста вісімдесят вісім гривень 60 коп. з ПДВ);

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Кошторисних норм України у будівництві, що затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281 «Про затвердження кошторисних норм України в будівництві» та становить 3 681 388,60 грн., що відповідає кошторисній документації та експертному звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» від 11 березня 2025 року № 07-0026/01-25

Розмір бюджетного призначення: 2 500 000,00 грн. з ПДВ (Два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 коп. з ПДВ) згідно з кошторисом.

КПКВК 2201030 - Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення.

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Термін виконання робіт до 31 серпня 2025 року з моменту укладення договору.

Адреса виконання робіт: 89300, Закарпатська область, м. Свалява, вул. Шевченка 53

ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи («Капітальний ремонт покрівлі будівлі навчальних майстерень в м.Свалява, вул.Шевченка, 53, Мукачівського району, Закарпатської області»).

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1014	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	1137	
3	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін дошками обшивки (фронтонів)	м2	40	
4	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	30,72	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	226,2	
6	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	м2	135	
7	(Демонтаж) Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	170	
8	Навантаження сміття вручну	т	30,16	
9	Перевезення сміття до 5 км	т	30,16	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
10	Улаштування крокв з бруса	м3	12,05	
11	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	1,23	
12	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1204	
13	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	587	
14	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	617	
15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1548,38	
16	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	246,7	
17	Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті	люк	1	
18	Установлення каркаса з брусів (влаштування ходового настилу у вигляді драбини)	м3	0,2	
	<u>Розділ 3. Карниз</u>			
19	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	170	
20	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву (підшивка карнизу)	м2	107	
	<u>Розділ 4. Фронтони</u>			
21	Установлення каркаса з брусів	м3	0,29	

1	2	3	4	5
22	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	м2	40	
23	Огородження покрівель перилами	м	124	
24	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	307,27	
	<u>Розділ 5. Вентканали</u>			
25	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	3	
26	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (вентканалів)	м2	30	
27	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	15	
28	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	-15	

29	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та підїздами (над вентканалами) <u>Локальний кошторис 02-01-02 на блискавкозахист</u>	м2	1,9
30	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6,72
31	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	537
32	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	16
33	Монтаж коробки	шт	8
34	Захист струмовідводу	м	18
35	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	40
36	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	6,72