



Комунальний Заклад «Свалявський професійний коледж» Закарпатської Обласної Ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Поточний ремонт приміщень навчального корпусу КЗ "Свалявський професійний коледж" ЗОР, за адресою: Закарпатська обл., м.Свалява, вул. Шевченка, 22А (викладання предмета «Захист України») розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ№ 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальний заклад «Свалявський професійний коледж» Закарпатської обласної ради, 89300, Мукачівський район, м.Свалява, вул.Шевченка 15а , 02543727.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень навчального корпусу КЗ "Свалявський професійний коледж" ЗОР, за адресою: Закарпатська обл., м.Свалява, вул. Шевченка, 22А (викладання предмета «Захист України»)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з Особливостями, UA-2025-11-18-014030-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

400 000,00 грн. з ПДВ (Чотириста тисяч гривень 00 коп. з ПДВ);

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронній системі закупівель “Prozorro” та на підставі комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення:. 400 000,00 грн. з ПДВ (Чотириста тисяч гривень 00 коп. з ПДВ) згідно з кошторисним річним затвердженням на 2025 року.

ТПКВКМБ 1091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Термін виконання до 31.12.2025 року з моменту укладення договору.

Адреса надання послуг: 89300, Закарпатська область, м. Свалява, вул. Шевченка 22а

ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Поточний ремонт приміщень навчального корпусу КЗ "Свалявський професійний коледж" ЗОР, за адресою: Закарпатська обл., м.Свалява, вул. Шевченка, 22А (викладання предмета «Захист України»)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,82	
2	Знімання дверних полотен	м2	7,56	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
4	Знімання засклених віконних рам	м2	1,25	
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	145,7	
7	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	67,62	
8	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	67,62	
9	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	67,62	
10	Очищення приміщень від сміття	т	13,14	
11	Навантаження сміття вручну	т	13,14	
12	Перевезення сміття до 10 км	т	13,14	
	Двері			
13	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	4	
	Відкоси			
14	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,5	
15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	5,5	
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,5	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	5,5	
	1 Поверх			
18	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	67,62	
19	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	67,62	
20	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	3,44862	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	67,62	

1	2	3	4	5
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додати 30 мм.)	м2	67,62	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	67,62	
24	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	44,8	
25	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,3	
26	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-вапняних марки 100	м3	0,0759	
27	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	15	
28	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	м3	0,33	
29	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	145,7	
30	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	145,7	
31	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	145,7	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	145,7	
33	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	11	
34	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	м3	0,2541	
35	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	67,62	